

SYSTEM HEALTH CHECK POSTSERVICE VOOR WATERANALYSE

- Praktisch hulpmiddel bij CV - installaties met problemen
- Alle belangrijke waterparameters worden getest
- Resultaten beschikbaar binnen 7 dagen
- Ideaal om de implementatie van reinigings - en behandelingsprocedures te controleren
- Begrijpelijk opgestelde rapportage en aanbevelingen



Producttoepassingen

Met de Postservice voor Wateranalyse biedt Fernox een onschatbare voorziening voor wie zekerheid wil over de oorzaak van problemen met CV - installaties en om de vereiste maatregelen vast te stellen waarmee de problemen kunnen worden verholpen, met name bij toepassingen waarbij analyses ter plaatse geen overtuigend resultaat opleverden. Wateranalyses bieden hier een oplossing, aangezien het CV installatiewater alle informatie bevat die noodzakelijk is om tot een diagnose van de meest gebruikelijke problemen te komen.

Het laboratorium van Fernox voert een analyse uit van het CV installatiewater en van het vulwater; deze analyse maakt deel uit van de Postservice, waardoor de primaire oorzaak van het probleem kan worden vastgesteld en een juiste behandeling door Fernox kan worden voorgeschreven.

Gebruik

Fernox zorgt voor twee types van analyses voor CV - installaties in woningen: de Installatie Check – Up en de volledige Labo Analyse. De keuze voor één van deze analyse is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem.

Volledige Labo Analyse

De volledige Labo Analyse houdt een uitgebreide analyse in van zowel het installatie- als het vulwater en is bedoeld voor toepassingen in grote CV installaties en in huishoudelijke CV installaties, waarbij een specifiek probleem vraagt om een gedetailleerde analyse. De volledige Labo Analyse Service omvat de analyse van 20 waterparameters. De analyse is inclusief het bepalen van de aanwezigheid van corrosieresten en kalkafzettingen, de pH, aanwezigheid van storingen zoals zuurstofdiffusie en vervuiling als gevolg van resten vloeimiddel, plus reinigingscontrole. De klant ontvangt binnen zeven dagen een compleet analytisch rapport met een specificatie van de resultaten en de waarschijnlijke oorzaken van de mogelijke problemen. Tevens aanbevelingen over het gebruik van de Fernox producten.

Installatie Check - Up

De Installatie Check - Up is een eenvoudige en efficiënte oplossing om te garanderen dat de juiste concentratie inhibitor in de Cv - installatie aanwezig is en om te controleren of de CV - installatie na een chemische reiniging op juiste wijze is gespoeld.

Verpakking

Het analyse postpakket van Fernox bevat alle noodzakelijke toebehoren om testmonsters te kunnen nemen. In het karton doosje zitten twee monsterflesjes, een orderformulier voor wateranalyses en een retourverpakking. Het procédé is eenvoudig. Vul één monsterflesje met CV installatiewater en het andere flesje met vulwater (leidingwater). Vul het bijgesloten orderformulier in en stuur ons de monsters en de vragenlijst in de retourverpakking, voorzien van de nodige postzegels. De resultaten worden rechtstreeks naar u teruggestuurd.



Cookson Electronics

A Division of Cookson Group plc

Cookson Electronics, Forsyth Road, Sheerwater, Woking Surrey, GU21 5RZ
Tel: +44 (0) 1483 793200 Fax: +44 (0) 1483 793201 Technisch +44 (0)870 870 0362
E-mail: sales@fernox.com www.fernox.com

Cookson Electronics is een handelsnaam van Alpha Fry Ltd. A Cookson Company. Geregistreerd in London nr. 208173 BTW-nr. GB 318 1766 52

